

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony  
ADRES INWESTYCJI : Przysucha działka nr ew. gruntu 4518 i 1845/2  
INWESTOR : Gmina i Miasto Przysucha  
ADRES INWESTORA : 26-400 Przysucha plac Kolberga 11  
DATA OPRACOWANIA : 01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI - wariant rozszerzony</b>			
<b>1.1</b>		<b>SIŁOWNIA PLENEROWA i STREFA RELAKSU</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Wypożyczenie</b>			
1 d.1.1 .1	KNR 2-01 0312-05 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) Grunt mokry	dół.		
		20.00	dół.	20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1.1 .1	KNR 2-02 0203-01 analogia	Betonowanie na mokro betonem B-15 w gruncie urządzeń siłowni, tablicy, kosza na śmieci - głębokość posadowienia 50cm poniżej gruntu	m <sup>3</sup>		
		20*0.70*0.40	m <sup>3</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
3 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - BIEGACZ - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - ORBITREK - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - WYCISK + WyYCIĄG - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - TWISTER + STEPER - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej -WAHADŁO + ODWODZICIEL - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - WIOŚLARZ - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż TABLICZKI Z REGULAMINEM - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż STOLIKÓW betonowych do GRY W SZACHY i WARCABY - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż ŁAWEK - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż STOJAKA NA ROWERY czterostanowiskowy - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.1.2</b>		<b>Nasadenia - zielen</b>			
14 d.1.1 .2	KNR 2-21 0207-01 z.o.2.10.	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1 .2	KNR 2-21 0207-03 z.o.2.10.	Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
16 d.1.1 .2	KNR 4-01 0108-06 0108-08 analogia	Wywóz starej darni samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		184.00*0.05	m <sup>3</sup>	9.200	
				RAZEM	9.200
17 d.1.1 .2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne gr. 10cm wraz z jej dostawą z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		184*0.1	m <sup>3</sup>	18.400	
				RAZEM	18.400
18 d.1.1 .2	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia z walcowaniem po siewie	ha		
		0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
19 d.1.1 .2	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Tuje szmaragd wysokość min. 70cm	szt.		
		20.00	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>1.2</b>		<b>PLAC ZABAW</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Wyposażenie</b>			
20 d.1.2 .1	KNR 2-01 0312-05 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) Grunt mokry	dół.		
		13.00	dół.	13.000	
				RAZEM	13.000
21 d.1.2 .1	KNR 2-02 0203-01 analogia	Betonowanie na mokro betonem B-15 w gruncie urządzeń siłowni, tablicy, kosza na śmieci - głębokość posadowienia 50cm poniżej gruntu	m <sup>3</sup>		
		13.00*0.70*0.40	m <sup>3</sup>	3.640	
				RAZEM	3.640
22 d.1.2 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia linarnego - Choinka - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.2 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - Mostek łączuchowy - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.2 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż urządzenia linarnego - Dwie sieci z rurą - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1.2 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż ŁAWEK - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1.2 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż TABLICZY Z REGULAMINEM - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.2 .1	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI - zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.2 .1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Dostawa i montaż - Ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych ocynk. malowanych proszkowo kolor zielony wys. ogrodzenia 1,24m - w tym 2szt. furtek systemowych szer. 1,00m wraz z zabetonowaniem słupków, montażem przęseł, furtek. (14.40+7.80)*2	m		
			m	44.400	
				RAZEM	44.400
<b>1.2.2</b>		<b>Nasadenia - zieleni</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.1.2	0207-01				
.2	z.o.2.10.	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
30	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.1.2	0207-03				
.2	z.o.2.10.	0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
31	KNR 4-01	Wywóz starej darnii samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-06	grunt.kat. III			
.2	0108-08				
	analogia	112.00*0.05	m <sup>3</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
32	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne gr. 10cm wraz z jej dostawą z przetrztem na	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0218-01	terenie płaskim			
.2		112*0.1	m <sup>3</sup>	11.200	
				RAZEM	11.200
33	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia z wal-	ha		
d.1.2	0404-02	cowaniem po siewie			
.2		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
34	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zapra-	szt.		
d.1.2	0322-04	wą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Tuje szmaragd wysokość min. 70cm			
.2		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000